



przewody powrotne

przewody zasilające

20 x 3,4

oznaczenie średnicy przewodu

CO 12

oznaczenie pionów instalacji

↑

odpowietznik automatyczny

✕

punkty stałe, należy zweryfikować z wymaganiami producenta rur

○

zawory spustowe

3,00 obr. DN15

nastawa i średnica zaworu

●

zawór równoważący

●

zawór kulowy

UWAGA:

1. Odcieczka z pionów od głównych przewodów rozprowadzających, gdzie jest to tylko możliwe, wykonywać od góry.

2. W celu kompensacji wydłużeń termicznych należy stosować podpory stałe. Stosować systemowe podpory stałe i przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta. Dla pionów stosować je przy każdym odcieczu, lokowane pod trójnikiem.

3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z zapisami opisu technicznego.

4. Na etapie projektu wykonawczego należy porównanie dobrać nastawy armatury, średnice rur oraz zweryfikować wielkość grzejników oraz trasę, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją.

Podpisano:

Projekt Energy sp. z o.o.

Al. Kościuszki 80/82

90-437 Łódź

Wykonano:

Szpital Psychiatryczny

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Węgorzewie

ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo

Opis:

Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynków Szpitala Psychiatrycznego

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Węgorzewie

Remont budynku głównego Szpitala

Psychiatrycznego w Węgorzewie

ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo

dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2;

jęw. 281903\_04-woj. warmińsko-mazurskie;

pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto;

m. Węgorzewo

Przebieg:

SANTARNA

przebieg instalacji: XI

Przebieg:

PROJEKT PRZETARGOWY

Nazwa projektu:

Rozwinięcie instalacji c.o. - cz. 1

Przebieg:

A

04/2020

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1